

ALL. 1

NULLA OSTA IDRAULICO DEL CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE



AREA **PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI**

SETTORE/UNITA' **CONCESSIONI**

PROT. **1455**

DATA

RISPOSTA AL N.

DEL

**01 FEB. 2011**



Spett.le Ditta

**FORNACI DEL SILE S.P.A.**

**VIA TREPONTI 63**

**31056 RONCADE TV**

Al Custode di Zona

Ardit Davide 348/3431205

S E D E

**OGGETTO:** Nulla osta idraulico Richiesta di nulla osta idraulico per i lavori di realizzazione di una discarica per inerti sita in comune di Roncade Fg 33 Mapp. n. 57, 75, 76, 77, 135, 136.(Comune di Roncade - Fg.33 Mapp.135-136-57-75-76-77)  
N.PRATICA 531\2010 (da citare sempre in caso di risposta)

Con la presente si autorizza, fatti salvi i diritti di terzi ed i poteri attribuiti ad altri, in conformità al disposto dell'art. 133 e segg. del R.D. 8 maggio 1904 n.368, quanto da Voi richiesto con nota del 10/12/2010 e, pertanto, si rilascia il nulla osta ai fini idraulici per i lavori in oggetto indicati, alle seguenti condizioni particolari:

Nulla osta idraulico allo smaltimento verso il fiume Musestre delle acque meteoriche provenienti da nuova discarica per inerti di superficie impermeabilizzata pari a 6,26 Ha: a) Le acque di piena provenienti dalla superficie di intervento dovranno essere raccolte da adeguati invasi compensativi, aventi volume specifico di almeno 300 m<sup>3</sup> per ogni ettaro di superficie lottizzata, e perciò pari ad almeno  $300 \times 6,26 : 10.000 = 1970 \text{ m}^3$ ; come si evince dall'allegato progettuale n°7, l'utilizzo di: - una canaletta perimetrale alla discarica di sezione utile pari a 0,50 m<sup>2</sup> e lunghezza pari a 1340 m - - di fossati superficiali, collegati alla canaletta mediante un sistema di embrici, di sezione utile pari a circa 0,50 m<sup>2</sup> e lunghezza complessiva pari a circa 620 m - - di un'area di espansione a cielo aperto di volume utile pari a 310 m<sup>3</sup> - - di un sistema di drenaggio in materiale ghiaioso collocato al di sotto della canaletta perimetrale ed all'interno dell'argine perimetrale della discarica di volume utile pari a 1.543 m<sup>3</sup> - fornisce un volume complessivo pari a 2.470 m<sup>3</sup>, superiore quindi al valore prescritto; b) Il fossato V4 deve necessariamente essere collegato con l'area di espansione di cui al punto a) mediante una tubazione di imbocco-sbocco avente diametro minimo pari a 30 cm, per garantire un veloce riempimento della stessa in caso di piena; c) Il manufatto di controllo delle portate dovrà essere in grado di scaricare una portata massima di 10 l:s·Ha ed essere posizionato in corrispondenza del collegamento fra la rete privata di raccolta delle acque meteoriche ed il fossato di primo recapito; d) Detto manufatto dovrà essere dotato di bocca tarata di diametro pari

Sede:

Montebelluna (TV)  
S. Maria in Colle, 2  
Tel. 0423.2917  
Fax 0423.601446  
Cod. Fisc. 04355020266

Unità periferica:

Treviso (TV)  
Via S. Nicolò, 33  
Fax 0422.541866

Unità periferica:

Codognè (TV)  
Via F. Petrarca, 1  
Fax 0438.795762



a 20 cm, per evitare intasamenti ad opera del materiale fine trasportato dalle acque meteoriche, di griglia per la rapida ispezione visiva facilmente removibile, e di una soglia sfiorante di sicurezza; e) La bocca tarata dovrà essere posizionata con quota di fondo pari alla stessa quota di fondo del fossato V4 afferente da monte, in modo da garantire il corretto svuotamento del manufatto di controllo in ogni condizione di pioggia, ed evitare la formazione di ristagni d'acqua all'interno dello stesso, che ne pregiudichino la funzione di laminazione; f) La soglia sfiorante di cui al punto d) dovrà avere un'altezza, rispetto al fondo del manufatto, pari ad almeno 60 cm in modo da consentire il riempimento dei sistemi di laminazione ubicati a monte in tempi brevi, non appena la portata uscente superi la massima consentita; detta soglia sfiorante dovrà essere dimensionata per convogliare verso la rete di scolo superficiale una portata di piena stimata in circa 970 l:s, nei casi di ostruzione completa della luce di fondo; la predisposizione di una soglia di lunghezza 150 cm e carico al di sopra di essa pari ad almeno 50 cm consente, in condizioni di sicurezza, lo svaso superficiale della portata di piena suddetta; g) Alla luce delle indicazioni di cui al punto g), un manufatto di controllo di larghezza almeno 150 cm è ritenuto adeguato alle esigenze di laminazione e di scarico delle portate; h) Un'efficace manutenzione dovrà essere condotta sui vari sistemi di laminazione quali fossati a cielo aperto, area di espansione e sistemi di drenaggio sotterraneo in modo da garantirne un corretto funzionamento nel tempo; i) Quanto manomesso dovrà essere prontamente ripristinato a regola d'arte; l) Si dovranno salvaguardare eventuali diritti di altri utenti e concordare i tempi di esecuzione con il custode di zona geom. Ardit Davide, tel. 348-3431205; m) Sono fatti salvi i diritti di terzi ed i poteri attribuiti ad altri Enti.

Per l'istruttoria dovranno essere esibiti al Consorzio, nei giorni da Lunedì a Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, i seguenti documenti:

- ricevuta del versamento di € 50,00, eseguito a mezzo del bollettino di ccp n. 15623317, a titolo di rimborso spese istruttoria pratica;
- ricevuta del versamento € 300,00 eseguito a mezzo del bollettino di ccp n. 15623317, a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori;

Al fine del perfezionamento dell'istruttoria, la ditta in indirizzo dovrà restituire copia del presente nulla osta, debitamente sottoscritto per accettazione.

Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria

L'autorizzazione ha validità di un anno dalla data di rilascio. Per le opere non iniziate entro questo termine è necessario presentare nuova domanda di autorizzazione.

Il concessionario deve denunciare al guardiano di zona la data di inizio e di ultimazione dei lavori.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE  
(Geom. Massimo Patella)

**per accettazione**

**FORNACI DEL SILE SPA**

.....

**data** .....