



AREA..... Direzione Generale
SETTORE/UNITA'..... Punto Consorzio
PROT..... PB/LP/FO/TF/aab/nc
DATA.....
RISPOSTA AL N. 3696
DEL 01/03/2017

CENTRO RECUPERO TREVIGIANO
SRL
VIA PIZZOCCHERA 37
31040 SALGAREDA TV

OGGETTO: Parere per la realizzazione
di un tombinamento di un
tratto di fosso interaziendale
in Comune di Salgareda.

*N° pratica consortile 57818 (da
citare nell'eventuale
corrispondenza)*

e p.c.

*Al Guardiano di zona n. 15
Terzariol Guido
Tel. 348-4410583*

IL DIRETTORE

VISTA la domanda in data 01/03/2017, alla realizzazione di un tombinamento in corrispondenza dei mn 1096, 44 Fg. 17 in Comune di SALGAREDA;

VISTA la relativa istruttoria tecnica redatta dal Settore Gestione che ha espresso parere favorevole (con prescrizioni) al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica) approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011;

VISTO il "Regolamento delle Concessioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati

COMUNICA

parere favorevole, per quanto di competenza del Consorzio stesso, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni che il concessionario, per sè, successori ed aventi causa, dichiara di accettare:

1. la rispondenza esecutiva agli elaborati progettuali allegati alla domanda pervenuta in data 01 Marzo 2017, sopra citata, depositata agli atti consortili con protocollo n. 3696, salvo il rispetto della normativa vigente in termini di regolamento comunale e norme urbanistiche regionali e nazionali in genere;

2. i tratti di tombinamento dovranno essere eseguiti con tubi in c.a. dal diametro interno di cm 80, dimensionati per carichi stradali con giunti a bicchiere e guarnizione incorporata, per una lunghezza di m 30.00 e m 16.10, completi di muri di testa e d'ala in calcestruzzo dello spessore minimo di cm 25, per raccordo del manufatto con le sponde del canale;
3. la livelletta di fondo non dovrà alterare il profilo di fondo del canale esistente né i livelli idrometrici attuali, e dovrà tener conto di eventuali interventi di spurgo futuri del canale, preferendo una quota di posa (scorrimento acqua) leggermente depressa rispetto al fondo attuale;
4. nella sezione di ingresso a monte, dovrà essere provvisto di griglia fermaerbe con passo a cm 10 e sfioro di sicurezza come da schema allegato, scorrevole su guide adeguate, facilmente amovibile e di semplice pulizia, al fine di evitare intasamenti della condotta e scongiurare pericolosi ingressi dovuti ad accidentali cadute;
5. si rammenta che il ponte dovrà essere provvisto di segnaletica ed eventuali parapetti, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza del transito e di tutela della pubblica incolumità;
6. l'obbligo di manutenzione, pulizia ed espurgo periodico del nuovo tratto di tubazione interrata, rimarrà in capo alla ditta istante, sia in caso di necessità, sia in caso di richiesta dello scrivente Consorzio;
7. la rimozione e/o lo spostamento, anche parziale e temporaneo, della tubazione, sarà a totale carico della ditta istante, qualora si rendesse necessario per esigenze consortili legate ad interventi sul canale interaziendale di carattere straordinario o per qualsiasi altro motivo ritenuto rilevante dallo scrivente Consorzio. In caso contrario, codesta Ditta è tenuta sin d'ora a farsi carico di tutte quelle azioni e variazioni che lo scrivente Consorzio dovesse, in qualsiasi momento, richiedere per motivati interessi idraulici;
8. le realizzande condotte dovranno mantenere quote di posa e distanze dai manufatti tali da non pregiudicare il regolare deflusso delle acque od essere di ostacolo, ad eventuali interventi manutentori, ovvero a possibili programmi di modifica o ampliamento delle opere idrauliche;
9. il divieto di qualsiasi costruzione (fabbricati, recinzioni, manufatti etc.) e piantumazioni di sorta, sulla sede della condotta interrata, o comunque in difformità alle vigenti disposizioni di legge e del citato regolamento consortile;
10. la definizione in cantiere della corretta esecuzione dei lavori e dei tempi per la loro realizzazione dovrà essere concordata con il personale tecnico consortile, guardiano di zona Terzariol Guido 348-4410583;
11. la ditta dovrà assumere ogni onere per la realizzazione dei lavori oggetto della presente, nonché la responsabilità della corretta esecuzione di questi, garantendo la salvaguardia assoluta delle servitù di passaggio a favore del personale del Consorzio ai fini di eventuali interventi manutentivi.

Distinti saluti.

Montebelluna, 9 maggio 2017

All. schema griglia

Istruttore: Basso dott. Alessandro

Settore: Gestione e manutenzione Area Bonifica



IL DIRETTORE GENERALE
ing. Paolo Battagion