



energy to inspire the world

Padova 07 Maggio 2018  
DI-NOR/LAV/GAL. Prot.632

Pec: [protocollo@cert.contarina.it](mailto:protocollo@cert.contarina.it)  
Spett.le  
Contarina S.p.A.  
Via Vittorio Veneto, 6  
**31027** Lovadina di Spresiano (TV)

E, p.c.  
[Pec: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)  
Spett.le  
Settore Ambiente e Pianificazione  
Territ.le  
Ufficio Valutazione Impatto  
Ambientale  
Via Cal di Breda, 116  
**34122** Treviso (TV)

Spett.le  
Snam Rete Gas S.p.A.  
Centro di Montebelluna  
Via Feltrina Sud, 137  
**31044** Montebelluna (TV)

**Oggetto: Progetto per la realizzazione/ampliamento dei parcheggi destinati ai mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani e dei parcheggi per le auto dei dipendenti presso la sede di Contarina SpA in via Vittorio Veneto n°6 a Lovadina di Spresiano /TV).  
Domanda di attraversamento condotta Snam.**

---

Con riferimento alla Vostra richiesta del 04 Dicembre 2017 prot. 20690/CN e successiva presentazione del progetto del 20 Aprile 2018 presso la Provincia di Treviso, Ufficio valutazione Impatto Ambientale, Vi comunichiamo che per il superamento dell'interferenza occorre procedere, a nostra cura e Vostre spese, alla realizzazione delle opere di protezione al gasdotto.

Rammentiamo che il terreno da noi attraversato è gravato da regolare servitù di metanodotto, con atti notarili registrati e trascritti, i quali prevedono tra l'altro, l'obbligo di mantenere nuove opere di qualsiasi genere e natura alla distanza minima

snam rete gas  
Piazza Santa Barbara, 7  
20097 San Donato Milanese (MI)  
Tel. centralino + 39 02.3703.1  
[www.snam.it](http://www.snam.it)

snam rete gas S.p.A.  
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7  
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA  
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.  
Società con unico socio



di m. 19,50 (diciannove/50) dall'asse del metanodotto ed a lasciare tale fascia a terreno agrario.

Il preventivo delle spese per la realizzazione delle opere necessarie al superamento dell'interferenza ammonta a € 60.200,00 (sessantamila duecento/00) più IVA nella misura dovuta e deve intendersi valido per mesi 4 dalla data della presente.

Precisiamo che l'inizio delle nostre attività resta subordinato, oltre all'accettazione delle condizioni tecnico/amministrative in appresso specificate, all'assolvimento da parte Vostra dei seguenti adempimenti entro il periodo di validità del preventivo:

- invio, sotto la Vostra esclusiva responsabilità, a Snam Rete Gas S.p.A. - Distretto Nord Orientale – Largo Rismondo 8, 35131 Padova di :
  - Vostra ragione sociale, numero codice fiscale e/o partita IVA ed indirizzo;
  - indicazione del regime IVA (aliquota) applicabile al corrispettivo dei lavori in oggetto ed eventuali estremi di esenzione, con l'obbligo di sollevare e mallevare sin d'ora Snam Rete Gas S.p.A. da oneri e responsabilità in caso di contestazioni e/o contenziosi tributarie/fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate al riguardo ;
- pagamento della fattura da noi emessa, con scadenza 30 gg a seguito Vs. formale accettazione della presente, nella misura di € 60.200,00 (sessantamila duecento/00) (più IVA nella misura dovuta) corrispondente al 100% del costo preventivato, mediante bonifico bancario a favore di SNAM RETE GAS S.p.A. in essere presso INTESASANPAOLO S.p.A.– P.le Supercortemaggiore, 2 – 20097 San Donato Milanese –MI – IBAN IT10C0306984561100000001993, citando la causale NOR/MON/18019;
- invio di copia della disposizione dell'avvenuto pagamento dell'importo fatturato;

Resta inteso che decorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza della ns. fattura, il mancato pagamento costituirà motivo di risoluzione del presente impegno fermo restando l'addebito, da parte di Snam Rete Gas S.p.A., delle spese sostenute.

Resta inoltre inteso che:

- La società Contarina SpA solleva la Snam Rete Gas S.p.A. da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone o cose a causa di eventi dipendenti dai lavori eseguiti dalla società Contarina SpA stessa;
- nel corso dei lavori, eseguiti dalla Contarina SpA, nessun transito con mezzi pesanti, deposito di materiali e/o interventi di qualsiasi genere potranno essere effettuati entro la fascia di sicurezza larga m. 19,50 (diciannove/50) per parte rispetto all'asse della condotta in esercizio senza preventiva autorizzazione Snam Rete Gas S.p.A.; a tale proposito dovranno essere definite e verbalizzate le "procedure di esecuzione dei lavori tra il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Montebelluna e Contarina SpA competenti e responsabili in materia";



- Le Vs. opere di scavo in prossimità delle ns. condotte, potranno avvenire con mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di 0,50 m dal metanodotto, la restante parte a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- La Vs. nuova recinzione dovrà essere realizzata come da progetto allegato alla richiesta. Dovrà essere consentito anche dall'esterno il controllo visivo della fascia asservita, e non dovranno essere realizzati mascheramenti con siepi o altro che ne precludano tale controllo. Resta inteso che nei due attraversamenti i pali di sostegno infissi nel terreno dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a metri 2,00 dal metanodotto;
- nei punti di incrocio tra la ns. condotta ed i Vs. sottoservizi, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore di 50 cm in caso di metanodotto in protezione e maggiore di 150 cm in caso di metanodotto non protetto; fra i servizi dovrà essere posta una soletta di dimensioni 100x300 cm. realizzata con beole in c.a. delle dimensioni 100x50x10 cm.; una soletta identica a quella sopra citata dovrà essere posta tra il piano di calpestio ed il servizio, nostro o Vostro, ad esso più prossimo;
- L'eventuale posa di pali di illuminazione dovrà rispettare una distanza minima di m 2.0 dal metanodotto in protezione e di m 6.0 se il metanodotto non è protetto;
- Non dovrà in alcun modo essere modificata l'attuale quota di copertura della condotta;
- I pozzetti, previsti nel progetto allegato alla richiesta, dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a mt. 8 dal ns. metanodotto;
- I sottoservizi, tubo pead de90 ed i 2 cavidotti, evidenziati nell'elaborato grafico Tav. D-C3 sez. H-H, dovranno essere spostati. Gli attraversamenti dovranno avvenire in corrispondenza del nuovo percorso carrabile, nel tratto in cui il ns. metanodotto risulterà protetto;
- L'area verde nella fascia di servitù del metanodotto, dovrà essere delimitata da cordoli invalicabili, aventi altezza superiore a cm 15;
- Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra e/o dell'Ente Proprietario/Gestore.

La Snam Rete Gas S.p.A. provvederà a propria cura ma a tutte spese della Contarina SpA alle opere di adeguamento del proprio impianto nonché ad ottenere le autorizzazioni previste dalle norme in vigore.



La Snam Rete Gas S.p.A. non darà corso ai lavori di propria competenza prima di essere in possesso dei permessi pubblici necessari e dei titoli costitutivi di servitù idonei e opponibili a terzi per la posa del metanodotto in variante; eventuali ritardi nel rilascio di tutti i permessi di cui sopra non potranno essere imputati per nessun motivo ed in nessun caso a Snam Rete Gas S.p.A..

In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni menzionate o di idonei titoli sui fondi interessati, Snam Rete Gas S.p.A. resta comunque manlevata e sollevata da ogni obbligo di realizzazione e nulla potrà esserle imputato, in tal caso Vi verrà addebitato l'intero importo delle spese sostenute fino a quel momento, ivi compreso il corrispettivo dell'IVA già versata.

Vi precisiamo che, subordinatamente all'acquisizione da parte ns. dei materiali e dei necessari permessi pubblici, il tempo occorrente per la realizzazione dei lavori sopra descritti, è stimabile in 18 mesi dall'assolvimento degli adempimenti a Voi richiesti.

Ribadiamo che all'interno della fascia di sicurezza del nostro gasdotto, nessun lavoro potrà da parte Vostra essere intrapreso senza nostra preventiva autorizzazione nonché accordi con i tecnici del nostro Centro di Montebelluna che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice, fornendo anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi la necessaria assistenza con proprio personale

Il medesimo Centro di Montebelluna (Tel. 800.900.010) resta a Vostra disposizione per gli ulteriori chiarimenti nonché per ogni occorrenza.

In difetto Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno a persone, cose o impianti che ne possa derivare.

In attesa di Vostro riscontro in termini di completa e formale accettazione di tutte le condizioni sopra specificate, a mezzo raccomandata come da fac-simile allegato, porgiamo distinti saluti.

 Giuseppe M. Landi  
Head Distretto Nord Orientale

