bonaventura Srl

Via Croce, Comune di Mogliano V.to
Fg. 11 mapp. 360, 368, 369, 370, 371, 611

Titolo: **MODIFICA SOSTANZIALE IMPIANTO AUTORIZZATO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI**
(ART.208 DEL D.Lgs. 152/2006)

Progettista
Arch. Raffaele De Masi
via Isonzo 8 - 31100 - Treviso -
iscritto Ordine Architetti Treviso n°700
rdm.3
raffaele de masi architetto

Consulenza ambientale
SUCCOL S.r.l.

Scala

TAV. N. 6

21/12/2020

Rev	Data	Descrizione	Redaz	Verifica	Approv
9	08/09/2023	emissione	Ing. Berlese	Arch. De Masi	Arch. De Masi
8	08/06/2023	emissione	Ing. Berlese	Arch. De Masi	Arch. De Masi
5	08/04/2021	emissione	Ing. Berlese	Arch. De Masi	Arch. De Masi
0	21/12/2020	emissione	Ing. Berlese	Arch. De Masi	Arch. De Masi

STATO PROGETTO,SC. 1:200 CON INDICAZIONE DI FABBRICATI ESISTENTI LIMITROFI E NUOVE COSTRUZIONI E VIABILITA' INTERNA

			COMUNE DI PREGANZIOL	COMUNE DI MOGLIANO
	AREE SCOPERTE IMPERMEABILIZZATE DI DEPOSITO, ASFALTO	mq		5342,12
	AREE SCOPERTE IMPERMEABILIZZATE PER IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA, CALCESTRUZZO	mq		666,47
	AREE COPERTE DI NUOVA EDIFICAZIONE Aut. Prov. Modificata	mq		2322,42
	AREE DI VIABILITA' INTERNA ASFALTATE ESISTENTI	mq		972,66
	AREE DI VIABILITA' INTERNA ASFALTATE NUOVE	mq		644,27
	PARCHEGGIO PUBBLICO	mq		647,36
	PARCHEGGIO PRIVATO	mq		499,00
	ALTRI SPAZI DI MANOVRA	mq		622,30
	AREE VERDI E DI PIANTUMAZIONE PARCHEGGI	mq		50,12
	SUPERFICIE TERRITORIALE DI TRASFORMAZIONE TOT mq:			11766,72
	AREE DI VIABILITA' INTERNA ASFALTATE ESISTENTI	mq	2971,62	
	AREA COPERTA ESISTENTE Aut. Prov. in essere	mq	414,65	
	AREE VERDI E DI PIANTUMAZIONE ARBOREE	mq	734,13	7942,02
	PARCHEGGIO E SPAZI DI MANOVRA	mq	783,89	
	AREE DI PERTINENZA DELL'ATTIVITA' ESCLUSA DA INTERVENTO	mq		1901,74
	ALTRE AREE COPERTE	mq	2952,3	1202,93
	ALTRE AREE DI PERTINENZA	mq	296,41	1.677,59
	TOTALI PARZIALI PER COMUNE SUPERFICIE TERRITORIALE mq		8153,00	24491,00
	SUPERFICIE TERRITORIALE (Mogliano V.to 24.491,00 + Preganziol 8.153,00) mq		32644,00	
	SIEPE IN CIPRESSO H 500 cm			
	ESSENZE ERBOREE AUTOCTONE			
	BACINO DI LAMINAZIONE (CONTEGGIATA IN AREE VERDI)			
	IMPIANTO LAVAGGIO RUOTE CAMION CON UGELLI VERTICALI LATERALI			

	L (m)	P (m)	area (mq)
AMPLIAMENTO CAPANNONE ESISTENTE n° 1	15,26	17,40	265,52
EDIFICIO DI NUOVA REALIZZAZIONE n° 2	47,46	17,40	825,80
	L (m)	P (m)	area (mq)
EDIFICIO DI NUOVA REALIZZAZIONE n° 3	30,14	17,40	524,44
EDIFICIO DI NUOVA REALIZZAZIONE n° 4	33,86	17,40	589,16
SUPERICIE AREA COPERTA DEL TELONATO FISSA			117,50
		TOT	2322,43

EoW	End of Waste: Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto – Materiale recuperato
170101	Codice EER 17 01 01: Cemento
170107	Codice EER 17 01 07: Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
170201	Codice EER 17 02 01: Legno
170204*	Codice EER 17 02 04*: Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
170405	Codice EER 17 04 05: Ferro e acciaio
170411	Codice EER 17 04 11: Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
170508	Codice EER 17 05 08: pietrisco per massicciate ferroviaie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
170904	Codice EER 17 09 04: Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
R3	R3: Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche *(ALLEGATO C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)*
R4	R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici *(ALLEGATO C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)*
R5	R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche *(ALLEGATO C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)*
R13	R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) *(ALLEGATO C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)*