dott. Paolo Barin ingegnere
35014 Fontaniva (Pd) via G. Marconi n. 72/1 - ☎ 049-5940921 e-mail: barin.ing@libero.it

Spett.le **SUAP**
Comune di Roncade

Lavori di: *ampliamento di fabbricati rurali ad uso allevamento suinicolo.*
Ditta: Azienda Agricola SUINAL di Merlo Luigi – Roncade (Tv).
Pratica Edilizia: n. 102/2022
Pratica SUAP: -24022022-2326

NOTA INTEGRATIVA E ACCOMPAGNATORIA

Ad evasione della comunicazione predisposta:

- dalla Provincia di Treviso in data 12/08/2022 prot. n. 47618 nell'ambito del procedimento autorizzativo unico di VIA;

si trasmette la seguente documentazione con cui si adegua / conforma il progetto di "ampliamento fabbricati rurali ad uso allevamento suinicolo":

- **Tavola 11b** stato di progetto fabb. A – impianti 1, in aggiunta (tavola semplificata) alla Tavola 11a stato di progetto allevamento – impianti 1;
  ... sola indicazione delle reti acque nere, smaltimento liquami e meteoriche, esplicitate con differente colorazione, e priva della differenziazione per diametro tubazione e della numerazione che accompagna i pozzetti ...
- **Tavola 22** stato di progetto fabb. A – impianto di disinfezione / sanificazione.

--- °°° ---

L'impianto per la disinfezione di chassis di camion e automezzi in entrata nell'allevamento è ubicato in prossimità dell'ingresso e ha l'obiettivo di disinfettare tutti i mezzi meccanici che entrano nell'allevamento suinicolo; tale prassi è necessaria per garantire il rispetto delle norme sanitarie e igieniche e prevenire la possibilità di ingresso e diffusione di malattie sanitarie e virus.

L'impianto è costituito da una piattaforma in calcestruzzo e da un arco munito di piccoli ugelli, posto centralmente, che vaporizzano il disinfettante sui veicoli con un bacino di raccolta di eventuali eccessi di disinfettante, che verrà convogliato e raccolto in una vasca a tenuta e smaltito periodicamente a mezzo di ditta autorizzata.

Per evitare che la vasca di raccolta si riempia di acqua durante le piogge è prevista l'installazione di una valvola che si attiva solamente quando vi è il passaggio dei mezzi, collegata con il segnale inviato dalle fotocellule. Il disinfettante verrà nebulizzato al passaggio dei mezzi.

07 settembre 2022

il Tecnico incaricato
- ing. Paolo Barin -
firma digitale