CO.EDIL COSTRUZIONI SRL
via Dante n. 16, 31040 Meduna di Livenza (TV)
P.IVA. 02446740264
info@co-edil.it
coedilcostruzionisrl@pecit.it

Gorgo al Monticano (TV), 30 aprile 2025

Provincia di Treviso
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale – Rifiuti
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Via Cal di Breda, 116 - 31100 (TV)
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Comune di Gorgo al Monticano
Via Postumia Centro, 77
31040 GORGO AL MONTICANO (TV)
comune.gorgoalmonticano.tv@pecveneto.it

A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Treviso
Via Santa Barbara, 5/a
31100 TREVISO (TV)
daptv@pec.arpav.it

pratica n. 2025/149

Oggetto CO.EDIL COSTRUZIONI SRL, Via Dante n.16 - Meduna di Livenza (TV).
Verifica dell'Assoggettabilità alla via ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 – riscontro a richiesta di integrazioni prot. 2025/17976.

Spett.le Provincia di Treviso,

in relazione alla richiesta di integrazioni prot. 2025/17976 del 31/03/2025, si riscontra in calce per punti.

Layout impianto

- Considerato l'aumento da progetto dei quantitativi di rifiuti trattati, da 5.500 t a 22.000 t all'anno e da 250 t a 600 t istantanee, si chiede che la ditta fornisca chiarimenti in merito alla gestione degli spazi previsti da layout per garantire la separazione dei rifiuti e dei lotti di End of Waste.

Le aree in progetto sono sufficienti allo stoccaggio richiesto, come dimostra la tabella di dimensionamento di seguito.

Ipotesi di calcolo:

- h cumuli fino a 5mt, stante la forma conica si calcola del volume con l'abbattimento del 40%
- peso specifico da volume a peso x1.5

CO.EDIL COSTRUZIONI SRL
via Dante n. 16, 31040 Meduna di Livenza (TV)
P.IVA. 02446740264
info@co-edil.it
coedilcostruzionisrl@pecit.it

da cui si ottiene un dimensionamento che permette di contenere come punta massima il triplo di quanto richiesto:

Par. DM 05/02/98	Tonn	Totali tonn
7.1	878	
7.6	252	
7.31bis	486	
	1.616	**1.616**
EOW		**531**

In relazione all'EoW aggregato riciclato tendenzialmente si farà un unico lotto (0-80) in doppio, ovvero lotto in formazione e lotto chiuso.

Rumore (considerazioni aggiuntive alla nota ARPAV - Parere 25RUM127 - allegata)

Relativamente alla componente ambientale rumore si chiede di integrare la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico ad oggi presentata, verificando l'esistenza di ambienti abitativi all'interno degli edifici di tipo industriale più prossimi all'area di pertinenza della ditta Coedil Costruzioni Srl, per i quali verificare il rispetto dei limiti differenziali di immissione (uffici e ambienti di lavoro).

Nel merito si specifica che secondo l'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge n. 447/1995, si definisce ambiente abitativo "*ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive*".

Il dimensionamento degli interventi di mitigazione già previsti dall'elaborato andrà conseguentemente aggiornato in relazione alla prossimità degli ulteriori ricettori individuati.

Si specifica come la documentazione sull'impatto acustico debba considerare tutte le potenziali fonti di inquinamento acustico connesse con l'attività in esame, redatta secondo le linee guida ARPAV, approvate con Delibera del Direttore Generale Arpav, DDG n. 3 del 29.01.2008.

I limiti di emissione vanno verificati ai sensi dell'art. 2 comma 1 punto e) della Legge quadro n. 447/95, in prossimità delle sorgenti, in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità, e si riferiscono alla sola rumorosità delle specifiche fonti di rumore. I limiti di immissione, assoluti e differenziali, vanno invece verificati in prossimità dei ricettori e comprendono l'insieme delle sorgenti che interessano la zona.

Il rispetto dei suddetti limiti andrà pertanto verificato anche a confine dell'area di progetto, tenuto conto della rumorosità già prodotta dalle attività esistenti nel contesto in esame, integrando i rilievi strumentali della rumorosità ambientale ad oggi effettuati.

A tale richiesta viene dato riscontro con l'elaborato **Imp_acu_CO.EDIL_aprile25**.

CO.EDIL COSTRUZIONI SRL
via Dante n. 16, 31040 Meduna di Livenza (TV)
P.IVA. 02446740264
info@co-edil.it
coedilcostruzionisrl@pecit.it

Relativamente alla valutazione di incidenza ambientale: Screening specifico - Livello I

Si richiama quanto comunicato nella precedente nota provinciale in merito alla necessità di adeguare la documentazione di Valutazione di Incidenza Ambientale alle disposizioni del regolamento regionale n. 4 del 09/01/2025, della D.G.R. n. 28 del 14 gennaio 2025 e del D.D.R. n. 3 del 15 gennaio 2025. È necessario sostituire la documentazione precedentemente depositata ai sensi della D.G.R. 1400/2017 (allegato E e relativa relazione) con quella di "Screening specifico - Livello I".
Si rimanda alle pagine dedicate sul sito istituzionale della Provincia.
https://www.provincia.treviso.it/index.php/it/informazioni-e-modulistica/modulistica/valutazione-di-incidenza-ambientale-vinca

A tale richiesta viene dato riscontro con l'elaborato **0647_01_Modulo FCA VINCA Treviso_Coedil**.

Nella speranza di aver esaurientemente riscontrato, si porgono cordiali saluti.

Il dichiarante
Griguol Roberto
(*firmato digitalmente*)